



AYUNTAMIENTO DE POBLETE

PLAZA CONSTITUCION, S/N 13195-POBLETE (CIUDAD REAL)
TELEFONO: 926833014 FAX: 926833152

ANUNCIO PERFIL CONTRATISTA

Contrato Menor Obras de Mejoras Pavimentación Vías y Espacios Urbanos.

Se encuentra en tramitación la contratación de las obras de "MEJORAS PAVIMENTO VIAS Y ESPACIOS PUBLICO" de Poblete, mediante CONTRATO MENOR DE OBRAS, con los siguientes datos:

Denominación: Expediente de contratación menor de la obra incluida en la Memoria Técnica para la "MEJORAS PAVIMENTO VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS"

Importe máximo disponible para la presente licitación: El presupuesto base de licitación, conforme a la memoria técnica de las obras reseñadas, por importe 33.994,79 euros, BI y GG incluidos y 7.138,90 euros de IVA, lo que hace un importe total de contratación de 41.133,70 euros, entendiéndose incluido en el mismo todos los gastos (Gastos Generales y Beneficio Industrial).

-Presupuesto Base	33.994,79 €
-IVA (21 %)	7.138,90 €
-Presupuesto Ejecución por Contratación	41.133,70 €

Se considerará la oferta más ventajosa para los intereses municipales, aquella que realice el objeto del contrato con el precio más bajo.
Deberá presentar copia de las escrituras de constitución de la empresa y datos representante legal.

Órgano de Contratación: Excmo. Ayuntamiento de Poblete.

Por la presente se invita a su empresa a participar en el procedimiento de licitación para el contrato arriba mencionado, a efectos de que presente en el plazo de diez días naturales, contados desde el día siguiente a la recepción de la presente.

Objeto del Contrato: La ejecución de las obras conforme a la memoria redactada por los Servicios Técnicos municipales, la cual se encuentra a su disposición en las oficinas municipales, en caso de que la referida licitación sea de su interés, expediente SEC/CSP/013/2018/Menor

Plazo de ejecución del Contrato: 1 meses.

Poblete, a 26 de julio de 2018.

EL ALCALDE

Fdo.: Luis Alberto Iara Contreras.

RECIBI

.....de.....de.....

MEMORIA DE :

P'AVIMENTACION

1. ANTECEDENTES

La realización de la presente memoria a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de Pobrete tiene como objeto la descripción de las obras necesarias para la realización del pavimento de dos zonas aparcamiento de colegio público y cementerio y explanada del polideportivo cubierto en carretera de Alarcos

2.-JUSTIFICACION DE LAS OBRAS A REALIZAR

Se justifica la realización de las obras ya que ambas areas están en tierra y en épocas de lluvia se forman barrizales de cierta importancia y en épocas estivales se producen polvaredas por eso la corporación ha decidido solucionar estos problemas realizando una pavimentación de aglomerado asfálticos dotando a estas areas de un pavimento regular.continuo y capaz de soportar el tráfico rodado y peatonal

NORMATIVA.

Para la redacción y ejecución de la obra se han considerado las siguientes disposiciones reglamentarias que se han de cumplir en el conjunto de las obras:

Normas Tecnológicas

Instrucción para el proyecto de ejecución de hormigon HE-98

Cumplimiento de la Normativa vigente de NNSS

Reglamento General de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplimiento de la Ley de Accesibilidad de Castilla La Mancha

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA

Se realizara macadas ordinario hueso M(60) desgaste de los Angeles < 30 puesto en obra ,extendido y compactado, consolidado y recebado, incluso preparaci3n de la superficie de asiento, en capas de 20cm de espesor, medido sobre perfil. rido con marcado CE y DdP(Declaraci3n de prestaciones) segn Reglamento (UE) 305/2011

Se realizara triple tratamiento superficial, con emulsi3n asfltica ECR -2 y dotaci3n de 1,40Kg/m2,1,20 Kg/m2 y 0,90Kg/m2 ,incluso el extendido y compactaci3n ,limpieza y barrido. Desgaste de los ngeles <25. Arido con marcado CE y DdP segn reglamento (UE) 305/2011

Poblete Julio 2018



Arquitecto Tcnica Municipal

Enrique Gimeno Cazorla

Presupuesto y medición

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.1 U03DFC010	m2	Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada según Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de residuos.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	3	2.033,7			6.101,1
		Total m2			6.101,1
				0,53	3.233,58
1.2 U03VC210	m2	Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	2.033,7				2.033,7
		Total m2			2.033,7
				10.487,71	21.328.855,
1.3 U03EM040	m2	Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular de IP<15, de espesor 25 cm, hasta conseguir un material de IP<6, incluyendo extendido, humectación, compactación y rasanteado, terminado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1.199,37				1.199,37
		Total m2			1.199,37
				3.529,26	4.232.888,
1.4 U03FT010	m2	Triple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1,40 kg/m2, 1,20 kg/m2 y 0,90 kg/m2, con áridos 20/10, 10/5 y 5/2 y dotación 12 l/m2, 8 l/m2 y 6 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles <25. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1.199,37				1.199,37
		Total m2			1.199,37
				2.485,70	2.981.274
1.10 Instalaciones					
1.10.10 U03DFC030	m2	Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente en roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de residuos.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	2	2.033,7			4.067,4
		Total m2			4.067,4
				0,53	2.155,72
1.10.11 U03VC150	m2	Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	2.033,7				2.033,7
		Total m2			2.033,7
				9,17	18.649,03


Presupuesto de ejecución material

1. PAVIMENTOS	28.567.056,
Total:	28.567.056,

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS

Poblete a 16 de Julio 2018
Arquitecto Tecnico Municipal

Enrique Gimeno Cazorla



Proyecto: OBRAS VARIAS

Capítulo	Importe
Capítulo 1 PAVIMENTOS	28.567.056,71
Capítulo 1.10 Instalaciones	20.804,00
Presupuesto de ejecución material	28.567.056,71
13% de gastos generales	3.713.717,70
6% de beneficio industrial	1.714.023,00
Suma	33.994.797,41
21% IVA	7.138.907,41
Presupuesto de ejecución por contrata	41.133.705,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO EUROS.

Poblete a 16 de Julio 2018
Arquitecto Técnico Municipal

Enrique Guteno Cazorla





GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA




DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

Sede Electrónica del Catastro

Provincia de CIUDAD REAL
Municipio de POBLETE

Coordenadas U.T.M. Huso: 30 ETRS89

ESCALA 1:4,000



CARTOGRAFÍA CATASTRAL

[414.305 - 4.310.828]



[415.265 - 4.310.628]

[414.305 - 4.310.108]

[415.265 - 4.310.108]