



## AYUNTAMIENTO DE POBLETE

PLAZA CONSTITUCION, S/N 13195-POBLETE (CIUDAD REAL)  
TELEFONO: 926833014 FAX: 926833152

### ANUNCIO PERFIL CONTRATISTA

#### Contrato Menor Obras Cerramiento Parque, Rocalla y Lago; Lote I.

Se encuentra en tramitación la contratación de las obras:

**Denominación:** MEMORIA CONSTRUCCION ROCALLA Y LAGOS EN PARQUE NATURAL. Lote I

LOTE I	Cerramiento y Portada	19.857,42	4.170,06	24.027,48
--------	-----------------------	-----------	----------	-----------

**Importe máximo disponible para la presente licitación:** El presupuesto base de licitación, conforme a la memoria técnica de las obras reseñadas, por importe 19.857,42 BI y GG incluidos y 4.170,06 euros de IVA, lo que hace un importe total de contratación de 24.027,48 euros, entendiéndose incluido en el mismo todos los gastos (Gastos Generales y Beneficio Industrial).

**Órgano de Contratación:** Excmo. Ayuntamiento de Poblete.

Por la presente se invita a su empresa a participar en el procedimiento de licitación para el contrato arriba mencionado, a efectos de que presente en el **plazo de diez días naturales**, contados desde el día siguiente a la recepción de la presente.

**Objeto del Contrato:** La ejecución de las obras conforme a la memoria redactada por los Servicios Técnicos municipales, la cual se encuentra a su disposición en las oficinas municipales, en caso de que la referida licitación sea de su interés, expediente SEC/CSP/024/2020/Menor. Lote I

**Plazo de ejecución del Contrato:** 1 mes y medio.

**EL ALCALDE**

**Fdo.: Luis Alberto Iara Contreras.**



Lote 2  
Municipio Neamutoc

**MEMORIA Y PRESUPUESTO DE CERRAMIENTO DE PARQUE NATURAL  
DE LAS TRES CULTURAS**

**Camino de las Canteras (Poblete Ciudad Real)**

# MEMORIA DESCRIPTIVA

## 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

### 1.0.- ENCARGO

La redacción de la presente memoria se realiza a petición de CORPORACION que costa del cerramiento del recinto .

### 2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

#### 2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

1.-Se realizarán la excavación de la zanja de cimentación por medios mecanicos  
Se realizara la carga a camión y transporte a vertedero

#### 3.3.- CIMIENTOS

Las zanjas de cimentación, se rellenarán con hormigón HA-25/B/40, con árido de diámetro máximo 40 mm., y armadura B-500-S, con las cuantías expresadas en los planos de cimentación. Previamente se verterá una capa de limpieza de hormigón H-200, con árido de diámetro máximo 40 mm., de 10 cm. de espesor.

#### 2.4.- CERRAMIENTOS

Se cerrara a base muro de fabrica de bloque de hormigon visto tipo Split sentados con mortero de cement de dosificación 1:6,aplomado y nivelado, llagueado.

#### 2.5.- CERRAJERIA

Se realizara a base de barandilla de 20m de altura con pilastras de de 40x40 montantes de 50x20 y 40c40 con barrores verticales de 20x15 cada 10cm

Se Realizara puerta metalica de entrada de acceso a parque de características iguales a la barandilla

Poblete Marzo 2021

Enrique Gimeno Cazolla  
Arquitecto Técnico Municipal

05650743B Firmado  
LUIS digitalmente por  
05650743B LUIS  
ALBERTO ALBERTO LARA (R:  
P1306400A)  
LARA (R: Fecha: 2021.04.15  
P1306400A) 11:09:02 +02'00'

Presupuesto: CERRAMIENTO DE PARQUE NATURAL TRES CULTURAS

Presupuesto parcial nº 1 CERRAMIENTO MIXTO

Num.	Ud	Descripción	Medición	Precio (€)	Importe (€)
1.1	M3	M3. Excavación mecánica de dados de cimentación, en terreno de consistencia floja, con extracción de tierra a los bordes y con agotamiento de aguas, i/p.p. de costes indirectos.	35,200	7,40	260,48
1.2	M3	M3. Hormigón en masa para armar HA-30/P/40/IIa N/mm <sup>2</sup> , con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de DADOS de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.	35,200	69,09	2.431,97
1.3	M1	M1. Barandilla de antepecho de 50 cm. de altura con pasamanos de 50x20 mm., pilastras de 40x40 mm., montante inferior 40x20 mm. y barrotes verticales de 20x15 mm. cada 10 cm.	220,000	38,81	8.538,20
1.4	M2	M2. Fábrica de 19 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x19 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, según NTE-FFL y NBE FL-90.	110,000	17,14	1.885,40
1.5	M2	M2 Puerta metálica residencial de seguridad de acceso a vivienda, 1 hoja opaca sin lateral ni dintel, cuerpo mono-block de dos láminas de acero galvanizado de 1 mm de espesor totalmente relleno con espuma rígida de poliuretano de alta densidad (sin C.F.C.), modelo ARIAN 120 de THT, resistentes a la intemperie y a la estabilidad dimensional, totalmente acabadas: bastidor con formas suaves enrasado con la cara interior de la hoja de 1,5 mm de espesor y con garras para recibido en obra, premarco, junta de hermetización, terminada lacada en color blanco o cualquier otro de la carta RAL, cerradura alta seguridad con 3 puntos de 4 bulones cada uno, molduras a dos caras, sistema cortavientos, umbral de aluminio, solape bajo, bisagras de diseño exclusivo en latón macizo, con dispositivo anti-palanca y regulación en altura en ambos casos.	12,000	272,68	3.272,16
<b>Total presupuesto parcial nº 1 CERRAMIENTO MIXTO:</b>					<b>16.388,21</b>

Proyecto: CERRAMIENTO DE PARQUE NATURAL TRES CULTURAS

Capítulo	Importe
Capítulo I CERRAMIENTO MIXTO	16.388,21
Presupuesto de ejecución material	16.388,21
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Suma	16.388,21
21% IVA	3.441,52
Presupuesto de ejecución por contrata	19.829,73

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Poblado Marzo 2021  
Arquitecto Técnico Municipal

Enrique Gimeno Cazorla

05650743B  
LUIS  
ALBERTO  
LARA (R:  
P1306400A)

Firmado digitalmente por  
05650743B LUIS  
ALBERTO LARA  
(R: P1306400A)  
Fecha:  
2021.04.14  
15:43:22 +02'00'