

REPARACION DEL CAMINO DE LA SIERRA Y POZOS DE
SANEAMIENTO

PROMOTOR : EXCMO AYUNTAMIENTO DE POBLETE
Arquitecto Tecnico Municipal: Enrique Gimeno Cazorla

MEMORIA DE REPARACION DE CAMINO LA SIERRA ,PERFILADO DE CUNETAS Y REPARACION DE POZOS DE SANEAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR DEL BROCAL

SITUACION DEL CAAMINO

MOTIVO REPARACION DE CAMINO DE TIERRA LA SIERRA

EMPLAZAMIENTO.- T.M de POBLETE (Ciudad Real)

PROMOTOR.- EXCMO AYUNTAMIENTO

Arquitecto Técnico Municipal: Enrique Gimeno Cazorla

1.- MEMORIA EXPOSITIVA.

1.1 AUTOR Y OBJETO DEL ENCARGO.

La presente memoria trata de describir los destrozos que ha ocasionado la borrasca temporal denominado Filomena en el mes de enero de este año

Como consecuencia de esta borrasca atípica que afecta a la población de Poblete con su poder destructivo de agua, viento y nieve en diferentes zonas como en el camino de tierra LA SIERRA camino que sufrió todas las inclemencia del tiempo antes mencionado,mermando su capacidad de transito por el mismo

1.1 DAÑOS

Como consecuencia de ello se produce lavado de los finos, el tránsito rodado se hizo intransitable ,la grava quedo suelta en parte y el resto desapareció lo que ha provocado el movimiento de esta de forma incontrolada dejando surcos, baches y regueros en mitad de la calzada haciendo difícil el acceso rodado por ellos

1.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR .

Por tanto se deberá realizar obras en el mismo .con reparación puntual de baches, y tramos afectados nivelando y farsanteando hasta el nivel del pavimento antes existente y una vez compactada la súbbase resultante extender una capa de zahorras para su posterior compactado

De acuerdo con las necesidades indicadas por la propiedad, y teniendo en cuenta la normativa urbanística y legal que le afecta es la que se ha creído más racional, se trata de reparar el camino afectado de la mejor forma y el menor coste posible .

Se realizara el perfilado de cunetas y limpieza de las mismas para que el agua de lluvia circule por ellas evitando que esta caiga de forma incontrolada y se canalice hacia las mismas

Se realizaran reparaciones en los brocales de los pozos de saneamiento afectados ,desmontado el ultimo modulo y asentadlo sobre la base nivelándolo

2.-MEMORIA JUSTIFICATIVA.

Funcionalmente, las obras responden a los condicionantes del estado del camino a reparar tratando de ajustar los distintos usos y necesidades, a la vez que se mejora en la medida de lo posible los servicios que se han perdido

2.2.- ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS.

Las actuaciones elegidas en cada caso son las expresadas por la propiedad, ordenando y orientando las necesidades de manera que el conjunto sea dejar las áreas sin las patologías que se han producido y ya descritas anteriormente.

Poblete Noviembre de 2021

Arquitecto Técnico Municipal
Enrique Gimeno Cazorla

GIMENO
CAZORLA
ENRIQUE -
22500223J

Firmado digitalmente por GIMENO CAZORLA ENRIQUE - 22500223J
Fecha: 2021.11.25 23:09:57 +01'00'

Presupuesto: OBRAS DE REPARACION DE CAMINO DE LA SIERRA Y POZ...

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num.	Ud	Descripción	Medición	Precio (€)	Importe (€)
1.1	M2	M2. Escarificado y compactado del firme existente por medios mecánicos.	2.340,000	0,830	1.942,200
1.2	M3	M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	2.340,000	19,749	46.212,660
1.3	MI	MI. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad de 0.30 m. i/ transporte de productos sobrantes a vertedero.	780,000	3,478	2.712,840
1.4	Ud	Ud. REPARACION DE BROCAL DE POZO DE REGISTRO incluyendo brocal y solera en hormigón armado; D=1.20 m.	6,000	198,130	1.188,780
Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS:					52.056,480

Presupuesto de ejecución material

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Importe (€)

52.056,480

Total: -

52.056,480

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

POBLETE NOVIEMBRE 2021
Arquitecto Técnico Municipal

GIMENO
CAZORLA
ENRIQUE -
22500223J

Firmado digitalmente
por GIMENO
CAZORLA ENRIQUE -
22500223J
Fecha: 2021.11.25
20:05:12 +01'00'

Enrique Gimeno Cazorla

Proyecto: OBRAS DE REPARACION DE CAMINO DE LA SIERRA Y POZOS DE REGISTRO

Capítulo	Importe
Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS	52.056,480
Presupuesto de ejecución material	52.056,480
0% de gastos generales	0,000
0% de beneficio industrial	0,000
Suma	52.056,480
21% IVA	10.931,861
Presupuesto de ejecución por contrata	62.988,341

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

POBLETE NOVIEMBRE DE 2021
Arquitecto Técnico **GIMENO CAZORLA ENRIQUE - 22500223J**

Firmado digitalmente
por GIMENO
CAZORLA ENRIQUE -
22500223J
Fecha: 2021.11.25
20:04:31 +01'00'

Enrique Gimeno Cazorla