
***MEMORIA Y PRESUPUESTO DE PAVIMENTACION DE
CAMINO DE LAS CANTERAS EN POBLETE***

MEMORIA

MEMORIA Y PRESUPUESTO DE PAVIMENTACION DE CAMINO DE LAS CANTERAS

MEMORIA JUSTIFICATIVA.

La pavimentación del camino es la necesidad de rehabilitar tramos del mismo ya que este encuentra en mal estado debido al paso del tiempo y el tráfico que ha soportado, lo que hace que necesite de un pavimento regular para el tránsito de vehículos y del tráfico peatonal.

Señalización mediante cintade las arena a rehabilitar

CAPITULO I: PAVIMENTACION

- 1.-Se tomaran las medidas de protección oportunas en cada fase de la obra.*
- 2.-Se realizara previamente, el barrido y riego de imprimación sobre su base previa extensión de mezclas de tipo asphaltico*
- 3.-Extension por medios mecánicos de capa de rodadura de 5cm de espesor formada por mezclas asfálticas en caliente de tipo D-12 incluso parte proporcional de las compactación por medios mecánicos*

SEGURIDAD Y SALUD

Se tomaran todas las medidas preventivas que marca la normativa para este tipo de actuaciones ,tanto en la actuación de maquinaria como equipo integral de trabajadores ,con señalizaciones incluidas en el area de trabajo, prohibiéndose el paso de peatones ajenos a la obra y asi evitar posibles accidentes

Poblete Mayo 2025

Arquitecto Técnico Municipal

Enrique Gimeno Cazorla



Presupuesto: PAVIMENTACION DE CAMINO DE LAS CANTERAS

Presupuesto parcial nº 1 PAVIMENTACION

Num.	Ud	Descripción	Medición	Precio (€)	Importe (€)
1.1	m ²	Limpieza, barrido y riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de tipo asfáltico. Totalmente acabado.	1.440,000	0,80	1.152,00
1.2	m ²	Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. Incluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acabada.	1.440,000	7,80	11.232,00
1.3	ud	Suministro y colocación de señal circular reflexiva, de ø600 mm., con la totalidad de sus accesorios. Incluso parte proporcional de fijación y piezas especiales. Totalmente instalada.	1,000	12,69	12,69
Total presupuesto parcial nº 1 PAVIMENTACION:					12.396,69

Presupuesto de ejecución material

Importe (€)

1 PAVIMENTACION

12.396,69

Total: -

12.396,69

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

pOBLETE 2025
Arquitecto Técnico Municipal

Enrique Gimeno Cañada



Proyecto: PAVIMENTACION DE CAMINO DE LAS CANTERAS

Capítulo	Importe
Capítulo 1 PAVIMENTACION	12.396,69
Presupuesto de ejecución material	12.396,69
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
Suma	12.396,69
21% IVA	2.603,30
Presupuesto de ejecución por contrata	14.999,99

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

POBLETE 2025
Arquitecto Técnico Municipal

Enrique Gimeno Casella

